

## **Belangrijk om te weten over onze uitvoering:**

### **Aanvoer materiaal:**

Tenzij in haar aanbieding aangegeven gaat Awood ervan uit dat het materiaal op het terrein van het project geleverd kan worden op maximaal 15mtr van het te realiseren terras.

Materiaal dient gelost te kunnen worden met een 15mtr oplegger met kooiaap.

Overig horizontaal transport dient door de opdrachtgever verzorgd te worden.

Tenzij in haar aanbieding aangegeven heeft Awood nimmer het verticaal transport opgenomen.

Controle

### **Vermelde m2:**

Dit zijn van tekening/ omschrijving aangegeven m2.

Door uitval van foutjes in planken of ongunstige terrasvormen neemt Awood een zaagverlies percentage op in haar aanbieding.

Let op! Indien het terras groter blijkt te zijn krijgt u evenredig een meerprijs o.b.v. de aanneemsom.

### **Ondergrond**

Awood gaat ervan uit dat de ondergrond, vlak en draagkrachtig is en heeft daarom nooit ondergrondverbetering in haar prijs opgenomen.

Awood heeft een minimale hoogte nodig om haar terrassen te monteren.

Deze heeft doorgaans een minimumhoogte van 65mm ( Plank + balk + rubber).

Indien de ondergrond niet toelaat dat de vlonder waterpas ligt zal de vlonder ondergrondvolgend gemonteerd worden.

### **Sparingen / uitkepingen:**

Awood neemt nimmer, tenzij anders aangegeven, aan dat er sparingen in de vlonder gemaakt moeten worden.

Denk aan uitkepingen t.b.v. hekwerken, dak-doorvoeren, luiken. Awood specificeert altijd in haar offerte of deze werkzaamheden zijn opgenomen in haar prijs.

Een meerprijs welke wij hanteren ten tijde van uitvoering van deze zaken vindt u in de meerwerklijst.

### **Randen:**

Awood gaat ervan uit dat wij tenminste 20mm vrij mogen monteren van muren zodat de vlonder kan ventileren en werken.

### **Kantplanken:**

Tenzij anders aangegeven zal Awood bv geen kantplanken opnemen.

Indien kantplanken zijn opgenomen is er altijd een principe detail toegevoegd bij de opdracht.

Conform dat principe zal e.e.a. uitgevoerd worden.

### **Veiligheid:**

Awood bv wenst dat haar personeel veilig werkt. Hiermee wordt rekening met de uitvoerbaarheid gehouden.

Dit betekend met name voor dakterrassen dat er een randbeveiliging aanwezig moet zijn.

Deze wordt te allen tijde door de opdrachtgever verzorgd. Indien deze niet aanwezig is zal conform de in de meerwerklijst genoemde tarief het werk aangevangen worden.

### **Bescherming:**

Naast gelegen werk / doorgang route naar projectoppervlak dient vrij te zijn en door opdrachtgever beschermt te zijn. Awood maakt gebruik van zaagmachines waar, ondanks gebruik van afzuiging, stof van vrijkomt.

Dit kan ongeacht onze voorzorgsmaatregelen een nadelig effect hebben op omliggend werk. Opdrachtgever dient dus zorg te dragen dat omliggend werk (tegel, muren, etc.).

**Regie:**

Werkzaamheden worden uitgevoerd conform aangegeven tarief per gewerkt uur tenzij anders vermeld.

Awood zal vooraf o.b.v. situatie en gegeven een raming kunnen maken echter zal dit enkel een leidraad zijn en nooit een aanneemsom.

Materiaal zal doorbelast worden o.b.v. bestelhoeveelheid en afname benodigd t.b.v. het uitvoeren van uw project(onderdeel).

**Parkeerkosten:**

Awood b.v. neemt nimmer parkeerkosten op in haar aanbieding. Deze zullen altijd 1 op 1 doorbelast worden indien nodig om het project efficiënt te kunnen maken.

**Meerwerklijst**

Solartube/ HWA sparing max Ø 300mm	€ 15,-/st
Hekwerk staanders om-timmeren / uitkepen uit terras	€ 15,-/st
Inspectieluiken maken t.b.v. HWA 2a3 plankbreedte	€ 25,-/st
Sparing t.b.v. lichtstraat (gemeten op lichtstraat maat)	€ 22.50/m2
Werken met Hesje i.v.m. ontbreken randbeveiliging	€ 15,-/m2
Parkeerkosten	Werkelijke kosten
Opruimen dakterrassen indien niet schoon	Regie € 45,- per uur
Wachttijd personeel voordat men kan draaien met een kraan door opdrachtgever	Regie € 45,- per uur
Sparing spots niet verdiept/ verdiept op regie	€ 15,-/st
Hoogte bepalingen vlonder indien dit niet duidelijk is	€ 40,-
Sparingen niet beschreven hierboven	Regie € 45,- per uur
Wortels bomen en puin in de grond belemmering palen zetten	Regie € 45,- per uur

Prijzen zijn excl. Btw.